



DIOTTI



PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO

MANUALE PER LA POSA IN OPERA DELLE BOCCHE DI LUPO IN C.A.

Descrizione del prodotto

Le bocche di lupo Diotti sono prefabbricate con calcestruzzo armato vibro-compresso, possono essere prodotte con o senza fondo. Se complete di fondo, presentano il foro di drenaggio. Sono fornite con gli accessori per il fissaggio ed il posizionamento che consentono una rapida messa in opera. L'armatura e le staffe di fissaggio sono calcolate per una spinta del terreno pari a 1200 kg/mq ed un sovraccarico variabile pari a 200kg/mq, prescritto dalla normativa (D.M. 16/1/96) per destinazioni d'uso dell'edificio quali locali di abitazione, alberghi e uffici non suscettibili di affollamento.

Modalità di posa delle bocche di lupo

In presenza di terreni argillosi e per facilitare la posa e' fondamentale creare un piano d'appoggio con una fondazione (FIG.1) o delle barre d'acciaio fissate nel muro di getto (FIG.2).

Tramite i fori predisposti nel manufatto vengono fissate le staffe attraverso le viti a testa tonda (N.B: la testa nella parte interna della bocca). FIG.4

Durante questa operazione è indispensabile attenersi allo schema di montaggio.

La bocca di lupo viene sollevata tramite i golfari in dotazione (FIG. 3) e calata in prossimità dell'apertura presso la quale deve essere collocata.

Dopo aver creato i fori (diametro 12 mm) nel muro in cls si procede all' inserimento dei tasselli. È indispensabile che i dadi vengano avvitati perfettamente.

A questo punto, le funi di posa possono essere rilasciate: il manufatto risulta ancorato stabilmente al fabbricato. Si può quindi procedere alla posa della griglia e alla stesura dell'impermeabilizzante. Si completa il riempimento con aggregati preferibilmente non argillosi.

